
Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr MDK/ZP/1/2020

„Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45200000-9;

I. Zamówienie obejmuje:

1. Roboty budowlane:

a) roboty drogowe:

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, parkingu dla rowerów oraz placów manewrowych. Nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia chodników i zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnię parkingu dla rowerów oraz pod wiatą – mineralno-żywiczną.

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: Zamawiający zmienia parametry jezdni wewnętrznej – rezygnacja z 20 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz zmiana grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na 10 cm.

b) roboty elektryczne:

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: Zamawiający rezygnuje z wykonania oświetlenia terenu oraz wiaty piknikowej w związku z planowanym wykonaniem oświetlenia ul. 1 Maja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji.

c) roboty konstrukcyjne:

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- wiaty grillowej.

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: Zamawiający rezygnuje z wykonania wiaty murowanej na rzecz lekkiej wiaty drewnianej (preferowany modrzew). W związku z powyższą zmianą należy zmienić posadowienie wiaty z pośredniego (na palach skrzynkowych) na zgodne z wytycznymi producenta nowej wiaty drewnianej.

d) zagospodarowanie terenu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- rewitalizację i uporządkowanie terenów zielonych (trawników itp.),

- zakup oraz montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na odpadki, ławki, ławo-stoły, gablota informacyjna itp.),

- wykonanie placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta, wyposażenie zgodne z PW).

Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej: Zamawiający zmienia liczbę stojaków rowerowych z 40 na 20 szt., zmiana gabloty informacyjnej na niepodświetloną oraz rezygnuje z rabat z zielenią średnią i niską.

2. Dokumentacja powykonawcza:

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.