

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 14/MDK/2020****Opis przedmiotu zamówienia**

postępowania nr MDK/ZP/3/2020  
„Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45200000-9;

**I. Zamówienie obejmuje:****1. Roboty budowlane:****a) roboty drogowe:**

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, parkingu dla rowerów oraz placów manewrowych. Nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia chodników i zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnię parkingu dla rowerów oraz pod wiatą – mineralno-żywiczną (wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych oraz bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej).

**Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:** Zamawiający zmienia parametry jezdni wewnętrznej – rezygnacja z 20 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem oraz zmiana grubości podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na 10 cm.

**b) roboty elektryczne:**

**Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:** Zamawiający rezygnuje z wykonania oświetlenia terenu oraz wiaty piknikowej w związku z planowanym wykonaniem oświetlenia ul. 1 Maja w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji.

**c) roboty konstrukcyjne:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- wiaty grillowej.

**Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:** Zamawiający rezygnuje z wykonania wiaty murowanej na rzecz lekkiej wiaty drewnianej (preferowany modrzew). W związku z powyższą zmianą należy zmienić posadowienie wiaty z pośredniego (na palach skrzynkowych) na zgodne z wytycznymi producenta nowej wiaty drewnianej.

**d) zagospodarowanie terenu:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- rewitalizację i uporządkowanie terenów zielonych (trawników itp.),

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 14/MDK/2020

- 
- zakup oraz montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na odpadki, ławki, ławo-stoły, gabłota informacyjna itp.),
  - wykonanie placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta, wyposażenie zgodne z PW).

**Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej:** Zamawiający zmienia liczbę stojaków rowerowych z 40 na 20 szt., zmiana gabłoty informacyjnej na niepodświetloną oraz rezygnuje z rabat z zielenią średnią i niską.

### 2. Dokumentacja powykonawcza:

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na płycie CD dla Zamawiającego.